

分部分项工程量清单概算表

系统名称：视频安防监控系统

客户单位：

[货币单位：人民币 元]

序号	设备名称	品牌	规格、型号	单位	数量	单价	合价
一、前端设备							
1	130万半球形网络摄像机			台	267		-
2	130万室外枪式网络摄像机			台	21		-
3	130万室内枪式网络摄像机			台	31		-
4	枪式摄像机支架			个	52		-
5	130 万高清网络红外智能高速球			台	3		-
6	球机吊装支架			个	3		-
7	电梯专用摄像机			台	11		-
8	视频编码器			台	6		-
9	电梯抗干扰器			台	11		-
10	固定摄像机电源			个	125		-
11	24口千兆接入层交换			台	52		-
12	24口千兆汇聚层交换机			台	5		-
13	光模块			对	57		-
14	壁挂式机柜			台	53		-
15	室外摄像机防雷设备			套	15		-
16	监控立杆			根	15		-
17	电梯专用视频线缆	爱谱华顿	SDFAVP75-5 (G)	米	1650		-
18	主路电源线	爱谱华顿	RVV3*4	米	1586		-
19	支路电源线	爱谱华顿	RVV2*1.0	米	16700		-
20	超五类网线	爱谱华顿	AP-5E-01	箱/305米	81		-
21	室外4芯多模光缆	爱谱华顿	AP-G-01-4WA-W	米	4200		-
22	室内4芯多模光缆	爱谱华顿	AP-G-01-4NA	米	7897		-
23	12口光纤配线架	爱谱华顿	AP-P-04-P-12BA	个	67		-
24	48口光纤配线架	爱谱华顿	AP-P-04-P-48A	个	7		-
25	LC-LC双芯多模光纤耦合器	爱谱华顿	AP-0-03-LC/LC-A2	个	570		-
26	多模LC光纤尾纤 (1.5米)	爱谱华顿	AP-GD-02-LC-A	根	536		-
27	双芯多模LC-LC光纤跳线 (3米)	爱谱华顿	AP-GD-02-LC/LC-A2	根	268		-
28	8路千兆光电转换器			对	15		-
二、机房设备							
1	管理服务器			台	1		-

2	管理电脑			台	1		-
3	16路高清网络硬盘录像机			台	21		-
4	监控硬盘			块	70		-
5	24口核心千兆交换机			台	1		-
	24口千兆接入层交换			台	1		-
6	42寸液晶显示屏			台	1		-
7	22寸液晶显示屏			台	12		-
8	解码器			台	3		-
9	电视墙			套	1		-
10	客户端操作台			套	1		-
11	管理间机柜	爱谱华顿	AP-J-01-42	台	2		-
12	48口光纤配线架	爱谱华顿	AP-P-04-P-48A	个	1		-
13	理线器	爱谱华顿	AP-J-01-LG-2	个	1		-
14	LC-LC双芯多模光纤耦合器	爱谱华顿	AP-O-03-LC/LC-A2	个	24		-
15	多模LC光纤尾纤（1.5米）	爱谱华顿	AP-GD-02-LC-A	根	40		-
16	双芯多模LC-LC光纤跳线（3米）	爱谱华顿	AP-GD-02-LC/LC-A2	根	20		-
三、其它							
1	金属管	一通	JDG20	米	18000		-
2	金属管	一通	JDG25	米	2800		-
3	线槽	申捷	300*150	米	537		-
4	线槽	申捷	400*200	米	239		-
5	线槽	申捷	200*100	米	1568		-
6	辅材			批	1		-
合计							-

分部分项工程量清单概算表

系统名称：可视对讲系统

客户单位：

[货币单位：人民币 元]

序号	设备名称	品牌	规格、型号	单位	数量	单价	合价
1	对讲管理中心机			台	1		-
2	系统管理软件			套	1		-
3	可视对讲管理电脑			套	1		-
4	可视对讲挂墙箱			台	47		-
5	彩色可视门口机			台	11		-
6	彩色可视室内机			台	502		-
7	主机电源			台	11		-
8	分机电源			台	150		-
9	感应卡			张	1506		-
10	电控锁			个	11		-
11	开门按钮			个	11		-
12	闭门器			个	11		-
13	紧急按钮			个	502		-
14	超五类4对UTP电缆	爱谱华顿	AP-5E-01	箱	89		-
15	电锁线缆	爱谱华顿	RVV4*1.0	米	689		-
16	按钮线缆	爱谱华顿	RVV2*1.0	米	689		-
17	电源线	爱谱华顿	RVV2*1.0	米	24900		-
18	电源主干线	爱谱华顿	RVV3*2.5	米	2698		-
19	金属管		JDG20	米	29863		-
合计							-

分部分项工程量清单概算表

系统名称：综合布线系统

客户单位：

[货币单位：人民币 元]

序号	设备类型	品牌	规格、型号	单位	数量	单价	合价
1号楼							
前端设备							
1	6类非屏蔽RJ45模块, UT	爱谱华顿	AP-6-03S	个	594		-
2	双口面板, 白色	爱谱华顿	AP-M-04-2S	个	297		-
3	有线电视面板	迈威	MW-S02	个	294		-
4	光纤入户箱	爱谱华顿	AP-J-02-FPL	个	162		-
5	路由器	华为	WS325	个	162		-
6	有线电视模块	爱谱华顿	AP-J-02-14C	个	162		-
水平系统							
1	单芯皮线光纤	爱谱华顿	AP-GF-XFH-1	米	1502		-
2	6类网线	爱谱华顿	AP-6-01	箱	30		-
3	三类 50对 大对数	爱谱华顿	AP-3-50P-4	轴	32		-
垂直系统							
1	4芯单模光纤	爱谱华顿	AP-G-01-4NB	米	950		-
2	三类 50对 大对数	爱谱华顿	AP-3-50P-4	轴	3		-
管理间系统							
1	16分光器	华为	1:16路分光	个	3		-
2	单模SC光纤尾纤	爱谱华顿	AP-GD-02-SC-B	条	654		-
3	SC单芯单模光纤耦合器	爱谱华顿	AP-0-03-SC/SC-B1	个	654		-
4	8分线箱	国产	245*215*65	个	33		-
5	110语音配线架	爱谱华顿	AP-T-02-100J	个	3		-
2号楼							
前端设备							
1	6类非屏蔽RJ45模块, UT	爱谱华顿	AP-6-03S	个	396		-
2	双口面板, 白色	爱谱华顿	AP-M-04-2S	个	198		-
3	有线电视面板	迈威	MW-S02	个	196		-
4	光纤入户箱	爱谱华顿	AP-J-02-FPL	个	108		-
5	路由器	华为	WS325	个	108		-
6	有线电视模块	爱谱华顿	AP-J-02-14C	个	108		-
水平系统							
1	单芯皮线光纤	爱谱华顿	AP-GF-XFH-1	米	755		-
2	6类网线	爱谱华顿	AP-6-01	箱	18		-
3	三类 50对 大对数	爱谱华顿	AP-3-50P-4	轴	20		-
垂直系统							
1	4芯单模光纤	爱谱华顿	AP-G-01-4NB	米	550		-
2	三类 50对 大对数	爱谱华顿	AP-3-50P-4	轴	2		-

管理间系统							
1	64分光器	华为	1:64路分光	个	2		-
2	单模SC光纤尾纤	爱谱华顿	AP-GD-02-SC-B	条	436		-
3	SC单芯单模光纤耦合器	爱谱华顿	AP-0-03-SC/SC-B1	个	436		-
4	8分线箱	国产	245*215*65	个	22		-
5	110语音配线架	爱谱华顿	AP-T-02-100J	个	2		-
3号楼							
前端设备							
1	6类非屏蔽RJ45模块, UT	爱谱华顿	AP-6-03S	个	324		-
2	双口面板, 白色	爱谱华顿	AP-M-04-2S	个	162		-
3	有线电视面板	迈威	MW-S02	个	162		-
4	光纤入户箱	爱谱华顿	AP-J-02-FPL	个	72		-
5	路由器	华为	WS325	个	72		-
6	有线电视模块	爱谱华顿	AP-J-02-14C	个	72		-
水平系统							
1	单芯皮线光纤	爱谱华顿	AP-GF-XFH-1	米	615		-
2	6类网线	爱谱华顿	AP-6-01	箱	16		-
3	三类 50对 大对数	爱谱华顿	AP-3-50P-4	轴	18		-
垂直系统							
1	4芯单模光纤	爱谱华顿	AP-G-01-4NB	米	440		-
2	三类 50对 大对数	爱谱华顿	AP-3-50P-4	轴	1		-
管理间系统							
1	64分光器	华为	1:64路分光	个	2		-
2	单模SC光纤尾纤	爱谱华顿	AP-GD-02-SC-B	条	244		-
3	SC单芯单模光纤耦合器	爱谱华顿	AP-0-03-SC/SC-B1	个	244		-
4	8分线箱	国产	245*215*65	个	18		-
5	110语音配线架	爱谱华顿	AP-T-02-100J	个	2		-
4号楼							
前端设备							
1	6类非屏蔽RJ45模块, UT	爱谱华顿	AP-6-03S	个	352		-
2	双口面板, 白色	爱谱华顿	AP-M-04-2S	个	176		-
3	有线电视面板	迈威	MW-S02	个	160		-
4	光纤入户箱	爱谱华顿	AP-J-02-FPL	个	80		-
5	路由器	华为	WS325	个	80		-
6	有线电视模块	爱谱华顿	AP-J-02-14C	个	80		-
水平系统							
1	单芯皮线光纤	爱谱华顿	AP-GF-XFH-1	米	710		-
2	超5类网线	爱谱华顿	AP-5E-01	箱	18		-
3	三类 50对 大对数	爱谱华顿	AP-3-50P-4	轴	20		-
垂直系统							

1	4芯单模光纤	爱谱华顿	AP-G-01-4NB	米	360		-
2	三类 50对 大对数	爱谱华顿	AP-3-50P-4	轴	2		-
管理间系统							
1	64分光器	华为	1:64路分光	个	2		-
2	单模SC光纤尾纤	爱谱华顿	AP-GD-02-SC-B	条	354		-
3	SC单芯单模光纤耦合器	爱谱华顿	AP-0-03-SC/SC-B1	个	354		-
4	8分线箱	国产	245*215*65	个	16		-
5	110语音配线架	爱谱华顿	AP-T-02-100J	个	2		-
建筑群							
1	室外4芯光纤	爱谱华顿	AP-G-01-4WB-W	米	386		-
2	110语音配线架	爱谱华顿	AP-T-02-100J	个	10		-
5号楼							
前端设备							
1	6类非屏蔽RJ45模块, UT	爱谱华顿	AP-6-03S	个	296		-
2	双口面板, 白色	爱谱华顿	AP-M-04-2S	个	148		-
3	有线电视面板	迈威	MW-S02	个	146		-
4	光纤入户箱	爱谱华顿	AP-J-02-FPL	个	80		-
5	路由器	华为	WS325	个	80		-
6	有线电视模块	爱谱华顿	AP-J-02-14C	个	80		-
水平系统							
1	单芯皮线光纤	爱谱华顿	AP-GF-XFH-1	米	748		-
2	超5类网线	爱谱华顿	AP-5E-01	箱	16		-
3	三类 50对 大对数	爱谱华顿	AP-3-50P-4	轴	19		-
垂直系统							
1	4芯单模光纤	爱谱华顿	AP-G-01-4NB	米	360		-
2	三类 50对 大对数	爱谱华顿	AP-3-50P-4	轴	2		-
管理间系统							
1	64分光器	华为	1:64路分光	个	2		-
2	单模SC光纤尾纤	爱谱华顿	AP-GD-02-SC-B	条	354		-
3	SC单芯单模光纤耦合器	爱谱华顿	AP-0-03-SC/SC-B1	个	354		-
4	8分线箱	国产	245*215*65	个	16		-
5	110语音配线架	爱谱华顿	AP-T-02-100J	个	2		-
6号楼							
前端设备							
1	6类非屏蔽RJ45模块, UT	爱谱华顿	AP-6-03S	个	32		-
2	双口面板, 白色	爱谱华顿	AP-M-04-2S	个	16		-
3	有线电视面板	迈威	MW-S02	个	4		-
4	光纤入户箱	爱谱华顿	AP-J-02-FPL	个	3		-
5	路由器	华为	WS325	个	1		-
6	8口交换机	华为	S2700-9TP-SI-AC	个	1		-

7	无线ap	华为	AP3010DN-AGN-CN	个	3		-
8	无线控制器	华为	L-AC6605-26-PWR-64AP	个	1		-
9	有线电视模块	爱谱华顿	AP-J-02-14C	个	3		-
水平系统							
1	超5类网线	爱谱华顿	AP-5E-01	箱	2		-
2	三类 50对 大对数	爱谱华顿	AP-3-50P-4	轴	2		-
垂直系统							
1	4芯单模光纤	爱谱华顿	AP-G-01-4NB	米	20		-
管理间系统							
1	8分光器	华为	1:8路分光	个	1		-
2	单模SC光纤尾纤	爱谱华顿	AP-GD-02-SC-B	条	12		-
3	SC单芯单模光纤耦合器	爱谱华顿	AP-O-03-SC/SC-B1	个	12		-
合计							-

注：此综合布线清单是根据光线入户（EPON）配置

分部分项工程量清单概算表

系统名称：公共广播系统

客户单位：

[货币单位：人民币 元]

序号	设备名称	品牌	规格、型号	单位	数量	单价	合价
1	广播控制软件			台	1		-
2	网络主机			台	1		-
3	网络监听音箱			台	1		-
4	远程寻呼站			台	1		-
5	消防联动终端			台	1		-
6	网络电源管理器			台	1		-
7	DVD播放器			台	1		-
8	数码调谐器			台	1		-
9	IP网络功放			台	2		-
10	IP网络功放			台	8		-
11	IP网络功放			台	5		-
12	吸顶扬声器			只	350		-
13	壁挂扬声器			只	30		-
14	草地音箱			只	33		-
15	室外防水音柱			只	10		-
16	网络交换机			台	1		-
17	音频线	爱谱华顿	RVV2*2.5	米	8000		-
18	电源线	爱谱华顿	RVV2*2.0	米	500		-
19	钢管		JDG20	米	5000		-
20	六类非屏蔽网线	爱谱华顿	AP-6-01	箱	10		-
21	广播机柜	爱谱华顿	42U	个	1		-
22	辅材		接头等	项	1		-
合计							-

分部分项工程量清单概算表

系统名称：会议系统

客户单位：

[货币单位：人民币 元]

序号	设备名称	品牌	规格、型号	单位	数量	单价	合价
一、扩声系统							
1	主扩扬声器	YAMAHA	A10	只	4		-
2	主扩功放	YAMAHA	P3500S	台	2		-
3	数字音频处理器	YAMAHA	SP2060	台	1		-
4	调音台	YAMAHA	LS9-16	台	1		-
5	无线手持话筒	SHURE	SLX24/SM58	套	2		-
6	蓝光DVD	PHILIPS	BDP3400/93	台	1		-
7	多媒体桌插	国产	VGA、HDMI、AUDIO、UTP、电源	套	4		-
8	电源时序器	LAX	PSC801B	台	2		-
9	会议主机	CREATOR	CR-DIG5201	台	1		-
10	表决讨论主席单元	CREATOR	CR-DIG5202E2	台	2		-
11	表决讨论代表单元	CREATOR	CR-DIG5204E2	台	6		-
12	机柜	爱谱	AP-J-01-32	台	1		-
二、视频显示系统							
1	投影机	爱普生	EB-Z9850W	台	1		-
2	投影吊架	国产	1.5米	套	1		-
3	电动投影幕	蒂诺	180寸 16:9	幅	1		-
4	高清混合矩阵	威泰	VDCM88系列	台	1		-
5	VGA/CV/YUV高清输入卡	威泰	VGA	块	1		-
6	DVI输入卡	威泰	DVI	块	1		-
7	HDMI输入卡	威泰	HDMI	块	2		-
8	DVI输出卡	威泰	DVI	块	1		-
9	HDMI输出卡	威泰	HDMI	块	1		-
三、中央控制系统							
1	中央控制主机	CREATOR	CR-PGMIII	台	1		-
2	无线彩色触摸屏	APPLE	IPAD2	块	1		-
3	无线接收器	TP-LINK	TL-WDR7500	个	1		-
4	编程调试软件	CREATOR		套	1		-
5	强电继电器	CREATOR	CRPWR-8II	台	1		-
6	线材辅料	国产	定制	批	1		-
合计							0.00

分部分项工程量清单概算表

系统名称：机房工程

客户单位：

[货币单位：人民币 元]

序号	设备名称	品牌	规格、型号	单位	数量	单价	合价
	装修工程						
1	地面水泥砂浆找平			平米	37.2		-
2	地面刷防尘防潮漆			平米	37.2		-
3	保温棉			平米	37.2		-
4	全钢防静电地板			平米	37.2		-
5	天面防潮防尘处理			平米	37.2		-
6	铝合金方板天花			平米	37.2		-
7	天花龙骨及吊杆			平米	37.2		-
8	不锈钢天角线			米	35		-
9	墙面高级摸灰			平米	90		-
10	刷底漆			平米	180		-
11	不锈钢贴脚线			米	35		-
12	刷墙面乳胶漆			平米	180		-
13	机房照明						
14	嵌入式灯盘			套	4		-
15	照明灯管			支	8		-
16	照明翘板开关			套	1		-
17	照明电线			米	35		-
	机房配电						
1	UPS			台	1		-
2	电池			块	32		-
3	电池箱			组	2		-
4	连接线			项	1		-
5	电源配电柜（含断路器）			台	2		-
6	UPS电源插座			个	10		-
7	市电插座			套	5		-
8	市电插座电缆（阻燃）			米	25		-
9	机柜回路电缆（阻燃）			米	65		-
10	空调电缆			米	10		-
11	UPS输入输出电缆（阻燃）			米	20		-
	机房防雷接地						
1	第二级电源防雷器			个	1		-
2	PDU			个	10		-

3	接地铜排			米	40		-
4	绝缘子			个	32		-
5	接地端子箱			个	1		-
6	接地引入干线			米	40		-
7	接地跨接连线			米	48		-
8	铜编织带			米	20		-
	管槽部分						
1	镀锌金属线槽			米	30		-
2	镀锌钢管			米	100		-
	空调						
1	商用柜式空调			台	1		-
	环境监控系统						
1	UPS监控软件模块			个	1		-
2	温湿度传感器			个	2		-
3	采集主机			台	1		-
4	电话报警软件			套	1		-
5	电话报警			套	1		-
6	监控主机			台	1		-
7	软件平台			套	1		-
	门禁系统						
1	门禁读卡器			个	1		-
2	门禁出门按钮			个	1		-
3	门禁双门磁力锁			把	2		-
4	单门控制器			台	1		-
5	电锁线	爱谱华 顿	RVV4×1.0	米	20		-
6	读卡器线	爱谱华 顿	RVSP6×0.75	米	20		-
7	出门按钮线	爱谱华 顿	RVV2×1.0	米	20		-
8	电源线	爱谱华 顿	RVV2×1.0	米	10		-
10	管理工作站	联想	T4900V (i7 4790)	台	11		-
11	门禁管理软件	达实	InDAC C3&SQL—1X/V2012	套	1		-
12	发卡器	达实	DAC FK4120/4160	台	1		-
13	卡片	达实	NXP M1 S50	张	10		-
	监控系统						
1	720P室内高清半球	上海集 光	APG-IPC-2821B-P-4	台	2		-
2	摄像机电源	上海集 光	12V/10A (FV-PW-710)	个	1		-
3	网络服务平台软件	上海集 光	APG-AS300 (含CMS管理 模块, DMS流媒体转发模	套	1		-

4	管理服务器	岩齐	CT4E (Intel Xeon 四核 3.1GHz 主频, 4G ECC DDR3, 500GB 磁盘 双千	台	1		-	
5	NVR硬盘录像机	上海集光	FV-NVS-60128HN-3U	台	1		-	
6	监控专用硬盘4T	希捷	ST4000VX000 (30天计算)	块	5		-	
7	管理工作站	联想	T4900V (i7 4790)	台	1		-	
8	电源线	爱谱华顿	RVV2*1.5	米	50		-	
9	超五类网线	爱谱华顿	AP-5E-01	米	50		-	
10	机柜	爱谱华顿	AP-J-01-42	个	5		-	
	合计							0.00