

## 分部分项工程量清单概算表

系统名称：背景音乐及紧急广播系统

客户单位：

[货币单位：人民币\_\_\_\_\_元]

| 序号              | 设备名称      | 品牌    | 规格、型号            | 单位 | 数量   | 单价 | 合价          |
|-----------------|-----------|-------|------------------|----|------|----|-------------|
| <b>游泳馆</b>      |           |       |                  |    |      |    |             |
| 1               | 智能广播控制主机  | DSPPA | MAG2120          | 台  | 1    |    |             |
| 2               | 远程分区呼叫站   | DSPPA | MP9810R          | 台  | 2    |    |             |
| 3               | CD/MP3播放器 | DSPPA | MP9807C          | 台  | 1    |    |             |
| 4               | 调谐器       | DSPPA | MP9808R          | 台  | 1    |    |             |
| 5               | 节目定时播放器   | DSPPA | MP1715T          | 台  | 1    |    |             |
| 6               | 前置放大器     | DSPPA | MP9811P          | 台  | 1    |    |             |
| 7               | 网络化音箱     | DSPPA | MAG6463W         | 只  | 2    |    |             |
| 8               | 报警矩阵      | DSPPA | MP9819A          | 台  | 1    |    |             |
| 9               | 电源时序器     | DSPPA | MP9823S          | 台  | 2    |    |             |
| 10              | 室外防水音柱    | DSPPA | DSP458           | 只  | 18   |    |             |
| 11              | 广播功放      | DSPPA | MP3000           | 台  | 2    |    |             |
| 12              | 广播机柜      | DSPPA | MP1118           | 套  | 2    |    |             |
| 13              | 安防网络交换机   | 华为    | S2700-26TP-SI-AC | 台  | 1    |    |             |
| 14              | 6类非屏蔽双绞线  | 爱普华顿  | AP-6-01          | 箱  | 1    |    |             |
| 15              | 广播音箱线     | 爱普华顿  | RVS2*1.5         | 米  | 2000 |    |             |
| 16              | 电源线       | 爱普华顿  | RVV2*1.5         | 米  | 200  |    |             |
| <b>小计</b>       |           |       |                  |    |      |    | <b>0.00</b> |
| <b>全民健身中心园区</b> |           |       |                  |    |      |    |             |
| 1               | 室外防水音柱    | DSPPA | DSP458           | 只  | 41   |    |             |
| 2               | 广播功放      | DSPPA | MP3000           | 台  | 5    |    |             |
| 3               | 广播音箱线     | 爱普华顿  | RVSP2*2.5        | 米  | 2470 |    |             |
| 4               | 镀锌钢管      | 国产    | KBG25            | 米  | 1900 |    |             |

|    |      |
|----|------|
| 小计 | 0.00 |
| 合计 | 0.00 |

## 分部分项工程量清单概算表

系统名称：出入口控制系统

客户单位：

[货币单位：人民币\_\_\_\_\_元]

| 序号        | 设备名称            | 品牌    | 规格、型号                    | 单位     | 数量 | 单价 | 合价          |
|-----------|-----------------|-------|--------------------------|--------|----|----|-------------|
| 1         | 系统管理电脑（含操作系统软件） | 联想    | T4900V (i7 4790)         | 台      | 1  |    |             |
| 2         | 打印机             | 惠普    |                          | 台      | 1  |    |             |
| 3         | 门禁管理系统软件        | 立方    | RF-OCS-A8.0.35           | 台      | 1  |    |             |
| 4         | 发卡器（IC卡）        | 立方    | RF-RC10-X                | 台      | 1  |    |             |
| 5         | 感应卡             | 国产    | IC卡                      | 张      | 20 |    |             |
| 6         | 门禁控制器（单门）       | 立方    | RF-AX50P-NT1             | 台      | 1  |    |             |
| 7         | 读卡器（带按键输入）      | 立方    | RF-RC70K                 | 个      | 2  |    |             |
| 8         | 单门磁力锁           | 立方    | RM-280                   | 个      | 2  |    |             |
| 9         | 开门按钮            | 立方    | RF-K01                   | 个      | 2  |    |             |
| 10        | 闭门器             | armor | TS5304                   | 个      | 2  |    |             |
| 11        | 门禁控制器信号线缆       | 爱普华顿  | AP-5E-01（线量已包含在监控视频线缆量内） | 米/305米 | 0  |    |             |
| 12        | 读卡器通讯线缆         | 爱普华顿  | RVVPS6*0.75              | 米      | 40 |    |             |
| 13        | 磁力锁线缆           | 爱普华顿  | RVV4*1.0                 | 米      | 40 |    |             |
| 14        | 开门按钮线缆          | 爱普华顿  | RVV2*1.0                 | 米      | 40 |    |             |
| 15        | 镀锌钢管            | 国产    | JDG20                    | 米      | 5  |    |             |
| 16        | 镀锌钢管            | 国产    | JDG25                    | 米      | 20 |    |             |
| <b>合计</b> |                 |       |                          |        |    |    | <b>0.00</b> |

## 分部分项工程量清单概算表

系统名称：视频安防监控系统

客户单位：

[货币单位：人民币\_\_\_\_\_元]

| 序号            | 设备名称            | 品牌   | 规格、型号                                    | 单位     | 数量   | 单价 | 合价 |
|---------------|-----------------|------|--|--------|------|----|----|
| <b>一、前端设备</b> |                 |      |  |        |      |    |    |
| 2             | 130万半球形网络摄像机    | 爱谱华顿 | APG-IPC-2821B-6                          | 台      | 9    |    |    |
| 3             | 130万室外枪式网络摄像机   | 爱谱华顿 | APG-IPC-2831B-12                         | 台      | 43   |    |    |
| 4             | 130万高清网络红外智能高速球 | 爱谱华顿 | APG-IPSD-614XR                           | 台      | 5    |    |    |
| 5             | 摄像机支架           | 爱谱华顿 | APG-XR-D                                 | 个      | 48   |    |    |
| 6             | 固定摄像机电源         | 爱谱华顿 | APG-PW-702                               | 个      | 52   |    |    |
| 7             | 24口千兆接入层交换机     | 华三   | LS-5120-28P-SI-H3                        | 台      | 1    |    |    |
| 8             | 8口百兆接入层交换机      | 华三   | LS-5120-9P-SI-H3                         | 台      | 10   |    |    |
| 9             | 多模光模块           | 华三   | SFP-GE-SX-MM850-A                        | 对      | 11   |    |    |
| 10            | 室外安防机箱          | 国产   | 400*500*150                              | 台      | 10   |    |    |
| 11            | 二合一防雷器          | 雷迅   | SV-2/024EP                               | 个      | 43   |    |    |
| 12            | 监控立杆（含避雷针）      | 国产   | 4米                                       | 根      | 33   |    |    |
| 13            | 主路电源线           | 爱谱华顿 | RVV3*4                                   | 米      | 2700 |    |    |
| 14            | 支路电源线           | 爱谱华顿 | RVV2*1.0                                 | 米      | 4000 |    |    |
| 15            | 超五类网线           | 爱谱华顿 | AP-5E-01                                 | 箱/305米 | 13   |    |    |
| 16            | 室外4芯单模光缆        | 爱谱华顿 | AP-G-01-4NB-S                            | 米      | 2700 |    |    |
| 17            | 熔纤盘             | 爱谱华顿 | AP-P-04-P-01R                            | 个      | 11   |    |    |
| <b>二、机房设备</b> |                 |      |  |        |      |    |    |
| 19            | 管理电脑            | 联想   | T4900V (i7 4790)                         | 台      | 1    |    |    |
| 20            | 视频监控平台软件        | 爱谱华顿 | APG-AS300                                | 套      | 1    |    |    |
| 21            | 16路高清网络硬盘录像机    | 爱谱华顿 | APG-NVR-9616HN-1H                        | 台      | 4    |    |    |
| 22            | 监控硬盘            | 希捷   | 希捷SV35 3TB SATA3 (ST3000VX000) 监控级3.5寸硬盘 | 块      | 15   |    |    |
| 23            | 24口核心千兆交换机      | 华三   | S5500-28F-EI                             | 台      | 1    |    |    |

|             |                   |      |                    |   |     |  |             |
|-------------|-------------------|------|--------------------|---|-----|--|-------------|
| 24          | 42寸液晶显示屏          | 爱谱华顿 | APG-MON-42Y        | 台 | 1   |  |             |
| 25          | 22寸液晶显示屏          | 爱谱华顿 | APG-MON-22Y        | 台 | 12  |  |             |
| 26          | 解码器               | 爱谱华顿 | APG-DVD-3906HD-5U  | 台 | 3   |  |             |
| 27          | 电视墙               | 国产   | 定制6联               | 套 | 1   |  |             |
| 28          | 客户端操作台            | 国产   | 定制4联               | 套 | 1   |  |             |
| 29          | 机柜                | 爱谱华顿 | AP-J-01-42         | 台 | 2   |  |             |
| 30          | 48口光纤配线架          | 爱谱华顿 | AP-P-04-P-48A      | 个 | 1   |  |             |
| 31          | 理线器               | 爱谱华顿 | AP-J-01-LG-2       | 个 | 1   |  |             |
| 32          | SC单芯单模耦合器         | 爱谱华顿 | AP-0-03-SC/SC-B1   | 个 | 48  |  |             |
| 33          | SC单模光纤尾纤（1.5米）    | 爱谱华顿 | AP-GD-02-SC-B      | 根 | 48  |  |             |
| 34          | SC-LC双芯单模光纤跳线（3米） | 爱谱华顿 | AP-GD-02-LC/SC-B2  | 根 | 11  |  |             |
| 35          | UPS电源             | 山特   | 山特3C15KS 标准版 15KVA | 套 | 1   |  |             |
| <b>三、其它</b> |                   |      |                    |   |     |  |             |
| 37          | 金属管               | 国产   | SC20               | 米 | 600 |  |             |
| 38          | 不锈钢线槽             | 申捷   | 100*50             | 米 | 20  |  |             |
| 39          | 不锈钢线槽             | 申捷   | 50*50              | 米 | 110 |  |             |
| 40          | 辅材                |      |                    | 批 | 1   |  |             |
| <b>合计</b>   |                   |      |                    |   |     |  | <b>0.00</b> |

## 分部分项工程量清单概算表

系统名称：停车场管理系统

客户单位：

[货币单位：人民币\_\_\_\_\_元]

| 序号                      | 设备名称   | 品牌        | 规格、型号  | 单位 | 数量  | 单价 | 合价 |
|-------------------------|--------|-----------|--|----|-----|----|----|
| <b>一、数据中心</b>           |        |           |  |    |     |    |    |
| 1                       | 数据库软件  | Microsoft | SQL Server 2008<br>简体中文标准版 5<br>用户 嵌入式         | 套  | 1   |    |    |
| 2                       | 数据库服务器 | IBM       | System x3100 M4                                | 台  | 1   |    |    |
| 3                       | 停车管理软件 | 立方        | RF-OCS-P8.0.35                                 | 套  | 1   |    |    |
| 4                       | 远距离发卡器 | RF-RT30   | 立方   | 台  | 1   |    |    |
| 5                       | 远距离卡   | RF-C33    | 立方（长期用户卡）                                      | 张  | 100 |    |    |
| <b>二、车辆出入管理系统（三进三出）</b> |        |           |  |    |     |    |    |
| （一）入口设备                 |        |           |  |    |     |    |    |
| 1                       | 自动道闸   | 立方        | RF-B15   | 台  | 2   |    |    |
| 2                       | 道闸遥控器  | 立方        | RF-Y   | 套  | 2   |    |    |
| 3                       | 感应线圈   | 立方        | RV0.75   | 套  | 2   |    |    |
| （二）入口控制设备               |        |           |  |    |     |    |    |
| 1                       | 入口控制机  | 立方        | RF-PB15R（含控制器、语音、LED显示、M1读卡器、地感检测器及线圈、对讲、吐卡机；） | 台  | 2   |    |    |
| 2                       | 远距离读卡器 | 立方        | RF-RT33  | 台  | 2   |    |    |
| 3                       | 电源     | 立方        | RF-W100  | 套  | 2   |    |    |
| （三）出口设备                 |        |           |  |    |     |    |    |
| 1                       | 自动道闸   | 立方        | RF-B15   | 台  | 2   |    |    |
| 2                       | 道闸遥控器  | 立方        | RF-Y   | 套  | 2   |    |    |
| 3                       | 感应线圈   | 立方        | RV0.75（出口机箱内）                                  | 套  | 2   |    |    |
| （四）出口控制部分               |        |           |  |    |     |    |    |

|            |              |     |   |   |     |  |             |
|------------|--------------|-----|---|---|-----|--|-------------|
| 1          | 出口机箱         | 立方  | RF-PB15C (含控制器、语音、LED显示、M1读卡器、地感检测器及线圈、对讲、吞卡机;) | 台 | 2   |  |             |
| 2          | 远距离读卡器       | 立方  | RF-RT33   | 台 | 2   |  |             |
| 3          | 电源           | 立方  | RF-W100 (出口机箱)                                  | 套 | 2   |  |             |
| 4          | 出口收费显示屏 (套)  | 立方  | RF-PD13P-N                                      | 套 | 2   |  |             |
| (五) 岗亭处设备  |              |     |   |   |     |  |             |
| 1          | 管理工作站        | 联想  | T4900V (i7 4790)                                | 套 | 2   |  |             |
| 2          | 临时卡计费器       | 立方  | RF-RC10   | 台 | 2   |  |             |
| 3          | 收费票据打印机      | 爱普生 | 爱普生T58  | 台 | 2   |  |             |
| 4          | 对讲主机模块       | 立方  | RF-P5   | 台 | 2   |  |             |
| 5          | 停车管理系统 (客户端) | 立方  | 停车管理系统 (客户端)                                    | 点 | 2   |  |             |
| 6          | IC卡发卡器       | 立方  | RF-RC10-X                                       | 台 | 2   |  |             |
| 7          | IC卡          | 飞利浦 | IC卡 (临时车用卡)                                     | 张 | 300 |  |             |
| 8          | 管理岗亭         | 国产  | 定制 (深圳创安)                                       | 台 | 2   |  |             |
| 9          | 交换机          | H3C | S1526   | 台 | 2   |  |             |
| (六) 图像部分设备 |              |     |   |   |     |  |             |
| 1          | 摄像机          | 立方  | RF-DV30 (用于图像对比, IP摄像机、带镜头、防护罩、补光、支架)           | 套 | 4   |  |             |
| 2          | 管线辅材         | 国产  | 优质  | 批 | 1   |  |             |
| <b>合计</b>  |              |     |   |   |     |  | <b>0.00</b> |

## 分部分项工程量清单概算表

系统名称：综合布线系统

客户单位

货币单位：人民币\_\_\_\_\_元]

| 序号        | 设备名称             | 品牌   | 规格、型号        | 单位 | 数量  | 单价 | 合价          |
|-----------|------------------|------|--------------|----|-----|----|-------------|
| 1         | 六类180度非屏蔽RJ45模块  | 爱谱华顿 | AP-6-03-180  | 个  | 10  |    |             |
| 2         | 亚光双口86面板         | 爱谱华顿 | AP-M-04-2A   | 个  | 5   |    |             |
| 3         | 四芯电话模块           | 爱谱华顿 | AP-3-03D     | 个  | 3   |    |             |
| 4         | 亚光单口86面板         | 爱谱华顿 | AP-M-04-1A   | 个  | 3   |    |             |
| 5         | 50对有腿110跳线架      | 爱谱华顿 | AP-T-02-50Y  | 个  | 1   |    |             |
| 6         | 六类24位非屏蔽RJ45配线架  | 爱谱华顿 | AP-6-04-24   | 个  | 2   |    |             |
| 7         | 六类非屏蔽RJ45跳线(2米)  | 爱谱华顿 | AP-6-02-2    | 根  | 10  |    |             |
| 8         | 金属理线器(24档)       | 爱谱华顿 | AP-J-01-LG-2 | 个  | 1   |    |             |
| 9         | 1对110-RJ45跳线(2米) | 爱谱华顿 | AP-5E-02-110 | 根  | 3   |    |             |
| 10        | 六类4对UTP电缆        | 爱谱华顿 | AP-6-01      | 箱  | 1   |    |             |
| 11        | 六类水晶头(100个/盒)    | 爱谱华顿 | AP-S-03L     | 盒  | 1   |    |             |
| 12        | 电话水晶头(100个/盒)    | 爱谱华顿 | AP-S-03D     | 盒  | 1   |    |             |
| 13        | 19"玻璃门墙柜(12U)    | 爱谱华顿 | AP-J-01-12Q  | 个  | 1   |    |             |
| 14        | JDG管             | 国产   | JDG25        | 米  | 130 |    |             |
| <b>合计</b> |                  |      |              |    |     |    | <b>0.00</b> |