

## 分部分项工程量清单概算表

系统名称：视频安防监控系统

客户单位：

[货币单位：人民币 元]

序号	设备名称	品牌	规格、型号	单位	数量	单价	合价
<b>一、前端设备</b>							
1	200万室外枪式网络摄像机			台	96		-
2	枪式摄像机支架			个	96		-
3	200万室内枪式网络摄像机			台	281		-
4	枪式摄像机支架			个	281		-
5	电源			个	128		-
6	200万高清网络红外智能高速球			台	2		-
7	球机吊装支架			个	2		-
8	电梯专用摄像机			台	55		-
9	电源			个	55		-
10	24口千兆接入层交换机			台	30		-
11	光模块（850nm-10.3Gb/s-300M-SC）			对	28		-
12	楼层电源箱			个	28		-
14	8路千兆光电转换器			对	46		-
15	室外防水箱			个	46		-
16	室外摄像机防雷设备			套	89		-
17	监控立杆		3.5米	根	89		-
18	电梯专用网络线缆			米	5136		-
19	主路电源线		RVV3*4	米	4693		-
20	支路电源线		RVV2*1.0	米	18239		-
21	超五类网线		超五类	箱/305米	118		-
22	室外4芯多模光缆			米	28630		-
23	熔纤盘			个	76		-
<b>二、机房设备</b>							
1	网络硬盘录像机			台	28		-
2	管理电脑			台	1		-
3	监控硬盘			块	196		-
4	24口核心千兆交换机			台	2		-
5	22寸液晶显示屏			台	28		-
6	解码器			台	7		-
7	电视墙	国产	定制7联 5250*800*2700	套	1		-
8	客户端操作台	国产	定制4联 3000*800*1000	套	1		-
9	管理间机柜			台	4		-
10	48口光纤配线架			个	2		-
11	理线器			个	2		-

12	SC-SC单芯多模光纤耦合器			个	592		-
13	多模SC光纤尾纤（1.5米）			根	592		-
14	单芯多模SC-SC光纤跳线（3米）			根	148		-
15	六类RJ45跳线（1米）			根	236		-
16	UPS电源		30KVA	套	1		-
<b>三、其它</b>							
1	金属管		JDG20	米	13020		-
2	金属管		JDG25	米	2800		-
3	线槽		300*150	米	1178		-
4	线槽		400*200	米	357		-
5	线槽		200*100	米	150		-
6	辅材			批	1		-
<b>合计</b>							-

## 分部分项工程量清单概算表

系统名称：入侵报警系统

客户单位：

[货币单位：人民币 元]

序号	设备名称	品牌	规格、型号	单位	数量	单价	合价
<b>一、设备</b>							
1	总线制报警主机			台	3		-
2	液晶键盘			个	3		-
3	网络模块			个	3		-
4	防区输入模块			个	43		-
5	红外对射			对	41		-
6	红外对射探测器支架			对	41		-
7	对射电源			个	41		-
8	主机蓄电池			块	6		-
9	紧急按钮			个	2		-
10	报警软件			套	1		-
11	报警中心数字接警机			台	1		-
12	24口千兆接入层交换机			台	1		-
13	标准立柜			台	2		-
14	PC机			台	1		-
<b>二、材料</b>							
1	金属管		JDG20	米	1500		-
2	金属管		JDG25	米	500		-
3	分支电源线		RVV2*1.0	米	3000		-
4	主干电源线		RVV3*2.5	米	1800		-
5	超五类网线			箱	1		-
6	报警总线		RVV2*1.0	米	3000		-
7	音箱	国产		对	1		-
<b>合计</b>							-

## 分部分项工程量清单概算表

系统名称：访客系统

客户单位：

[货币单位：人民币 元]

序号	设备名称	品牌	规格、型号	单位	数量	单价	合价
<b>一、设备</b>							
1	身份证阅读器			台	2		-
2	访客一体机			台	2		-
3	打印机			台	3		-
4	usb摄像机			台	3		-
5	访客管理系统			套	3		-
6	PC机			台	3		-
<b>二、材料</b>							
1	金属管		JDG20	米	179		-
2	金属管		JDG25	米	238		-
3	分支电源线		RVV2*1.0	米	235		-
4	主干电源线		RVV3*2.5	米	613		-
5	超五类网线			箱	1		-
6	音箱			对	1		-
<b>合计</b>							-

## 分部分项工程量清单概算表

系统名称：电子巡更系统

客户单位：

[货币单位：人民币 元]

序号	设备名称	品牌	规格、型号	单位	数量	单价	合价
1	巡更管理软件			套	1		-
2	巡更通讯器			台	1		-
3	巡更棒			台	6		-
4	巡更钮			台	237		-
合计							0.00

赠送

## 分部分项工程量清单概算表

系统名称：出入口控制系统

客户单位：

[货币单位：人民币\_\_\_\_\_元]

序号	设备名称	品牌	规格、型号	单位	数量	单价	合价	备注
1	读卡器			个	62		0.00	
2	出门按钮			个	122		0.00	
3	电磁锁			个	122		0.00	单门磁力锁
4	双门门禁控制器			个	61		0.00	(含箱)
5	门禁专用电源			个	122		0.00	
6	门禁控制器通讯线			箱	60		0.00	
7	门禁系统电源线		ZR-RVV3*1.5	米	4000		0.00	
8	门禁控制器至读卡器信号线		RVVP6*0.75	米	6000		0.00	
9	门禁控制器至锁线		RVV4*0.75	米	####		0.00	
10	门禁控制器至开门按钮线		RVV2*0.5	米	####		0.00	
11	门禁管理软件			套	1		0.00	
12	发卡机			台	1		0.00	
13	管理电脑			台	1		0.00	
14	IC卡		IC卡	张	1500		0.00	
15	镀锌电线管JDG25		JDG25	米	####		0.00	
16	辅材			批	1		0.00	
<b>合计</b>							<b>0.00</b>	

## 分部分项工程量清单概算表

系统名称：停车场管理系统

客户单位：

[货币单位：人民币\_\_\_\_\_元]

序号	设备名称	品牌	规格、型号	单位	数量	单价	合计	备注	
<b>1、入口设备：</b>									
1	豪冠电动道闸			台	3		-		
2	数字车辆检测器			台	6		-		
3	豪冠入口控制机			套	3		-		
主要配件	IC卡读写系统			套	3		-		
	控制系统			套	3		-		
	豪冠机箱及配件			台	3		-		
	出卡机构			套	3		-		
	LED显示屏			块	3		-		
	对讲分机及配件			套	3		-		
语音系统			套	3		-			
4	远距离读卡器			台	3		-		
5	车位显示屏			块	3		-		
<b>2、出口设备：</b>									
1	豪冠电动道闸			台	3		-		
2	数字车辆检测器			台	6		-		
3	豪冠出口控制机			套	3		-		
主要配件	IC卡读写系统			套	3		-		
	控制系统			套	3		-		
	豪冠机箱及配件			台	3		-		
	LED显示屏			块	3		-		
	对讲分机及配件			套	3		-		
	语音系统			套	3		-		
4	远距离读卡器			台	3		-		
<b>3、管理中心设备：</b>									
1	系统管理软件			套	1		-		
2	独立式读写器			台	1		-		
3	对讲主机			台	1		-		
4	交换机/5口			台	6		-		
5	多用户串口卡			台	1		-		
6	软件狗			个	1		-		
7	管理电脑			台	1		-		
<b>4、图像对比设备</b>									
1	红外防水网络摄像机			台	6		-		
2	聚光灯		100W	个	6		-		
3	摄像机/射灯安装支架			个	6		-		
4	图像对比软件			套	3		-		
<b>5、设备安装辅料报价清单</b>									
1	网线		（超五类网线带屏蔽）	米	500		-		
2	控制线		RVVP6*0.5	米	200		-		
3	按钮线		RVVP6*0.5	米	100		-		
4	电源线		RVV3*1.5	米	600		-		
5	视频线		SYV75-5-1B	米	100		-		
6	对讲通话线		RVVP2*0.5	米	500		-		
7	PVC管		PC25	米	800		-		
<b>总计</b>								-	

## 分部分项工程量清单概算表

系统名称：楼宇可视对讲系统

客户单位：

[货币单位：人民币\_元]

序号	设备名称	品牌	规格、型号	单位	数量	单价	合价
1	别墅彩色可视单元门口机			台	60		-
2	7寸彩色可视室内机			台	830		-
3	紧急按钮			个	1680		-
4	燃气探测器			台	1260		-
5	红外幕帘探测器			台	4080		-
6	主机电源			台	60		-
7	分机电源			台	830		-
13	联网控制器至分区控制器通讯线			箱/305米	10		-
14	联网控制器至层间平台通讯线			箱/305米	10		-
15	层间平台至室内分机通讯线			箱/305米	12		-
16	分区控制器至管理中心交换机			箱/305米	28		-
17	电源线		RVV4*1.0	米	119400		-
18	镀锌钢管		JDG25	米	8000		-
19	镀锌钢管		JDG20	米	120000		-
20	彩色可视管理机			台	1		-
21	对讲系统管理软件			套	1		-
22	对讲系统管理电脑（含操作系统）			台	1		-
23	交换机			台	60		-
24	辅材			批	1		-
<b>合计</b>							-

## 分部分项工程量清单概算表

系统名称：公共广播系统

客户单位：

[货币单位：人民币\_\_\_\_\_元]

序号	设备名称	品牌	规格、型号	单位	数量	单价	合价
<b>一、主控室系统</b>							
1	广播管理软件			套	1		-
2	CD/DVD播放机			台	1		-
3	调谐器			台	1		-
4	音频采集播放器			台	1		-
5	节目定时器			台	1		-
6	警报发生器			台	1		-
7	设备数据路由器			台	1		-
8	十分区选择器			台	1		-
9	分区寻呼器			台	1		-
10	寻呼话筒			台	1		-
11	远程分区寻呼话筒			台	2		-
12	前置放大器			台	1		-
13	功率放大器			台	1		-
14	报警功率放大器			台	1		-
15	16路电源时序器			台	1		-
16	避雷器			台	2		-
17	监听音箱			只	2		-
18	机柜		42U	台	1		-
<b>二、广播终端设备</b>							
1	广场仿真圆柱喇叭			只	4		-
2	仿真石头喇叭			只	26		-
<b>三、辅料</b>							
1	音频线		RVVP2*0.3	米	200		-
2	广播喇叭线		RVS2*2.5	米	3000		-

3	超五类网线			箱/305米	1		-
4	电源线		RVV2*2.5	米	100		-
5	24V应急电源线		RVV2*1.5	米	200		-
6	PVC阻燃管		PVC25	米	1600		-
7	插接头			批	1		-
8	其他辅助材料			批	1		-
合计							0.00