

智能化工程设备清单

子系统名称：综合布线

序号	名称	规格	单位	数量	单价	总价	备注
工作区子系统							
1	迅杰六类非屏蔽	AP-6-03S	个	1403		0	
2	迅杰单口86面板	AP-M-04-1S	个	3		0	
3	迅杰双口86面板	AP-M-04-2S	个	700		0	
4	六类非屏蔽RJ45跳	AP-6-02-5	个	1403		0	
水平子系统							
5	六类4对UTP电缆	AP-6-01-WD (六类4对UTP低烟)	305米/箱	332		0	
管理区子系统							
6	六类24位非屏蔽	AP-6-04-24	个	65		0	
7	迅杰六类非屏蔽	AP-6-03S	个	1400		0	
8	六类非屏蔽RJ45跳	AP-6-02-3	根	1400		0	
9	24芯机架式光纤配	AP-P-04-P-24A	台	13		0	
10	双芯OM2多模LC-LC光	AP-GD-02a-	条	96		0	
11	LC-LC双芯多模光纤	AP-0-03-LC/LC-A2	个	144		0	
12	金属理线器(24孔)	AP-J-01-LG-24	个	78		0	
13	19"网孔门标准机	AP-J-01-47	台	13		0	
垂直子系统							
14	GJFJV型12芯室内多	AP-G-01-12NA	米	800		0	
设备间子系统							
15	48芯机架式光纤配	AP-P-04-P-48A	台	3		0	
16	多模LC光纤尾纤	AP-GD-02-LC-A	条	288		0	
17	LC-LC双芯单模光纤	AP-0-03-LC/LC-B2	个	144		0	
18	双芯OM2多模LC-LC光	AP-GD-02a-	条	96		0	
19	金属理线器(24孔)	AP-J-01-LG-24	个	3		0	
20	19"网孔门1200加	AP-J-01-47CF	台	2		0	
建筑群子系统							
21	GYXTW型6芯室外多	AP-G-01-2WA-V	米	1000		0	
22	箱体	AP-J-02-541P	个	1		0	物机综台站房使用
材料							
23	金属桥架	200X100	米	1450		0	
24	镀锌的焊接钢管	SC25	米	9400		0	
工具							
25	压线工具	AP-G-06-V1	把	2		0	
26	RJ45双用工具	AP-G-06-45S	把	2		0	
27	网线测试仪	AP-G-06-C	个	2		0	

28	高精度功率分析仪	Fluke Norma	台	1		0	
	总计					0	

智能化工程设备清单

子系统名称：有线电视

序号	名称	规格	单位	数量	单价	总价	备注
1	用户面板	国标	个	13		0.00	杰士美
2	用户放大器	4735HHRKA- PPP	台	1		0.00	杰士美
3	可变衰减器		台	1		0.00	杰士美
4	四分配器	2774N	个	1		0.00	杰士美
5	四分支器	2874S	个	3		0.00	杰士美
6	二分支器	2872N	个	1		0.00	杰士美
7	终端电阻	75Ω	个	2		0.00	杰士美
8	设备箱		个	3		0.00	杰士美
	总计					0.00	

弱电智能化工程设备清单

子系统名称：视频安防监控系统

序号	名称	规格	单位	数量	单价	总价	品牌	备注
1	室外快球摄像机	HISD-2201WE-IR	台	5		0.00	霍尼韦尔	1080P,集中供电
2	室内快球摄像机	HISD-2201WE	台	150		0.00	霍尼韦尔	1080P,集中供电
3	半球摄像机	HIDC-2600TVI	台	70		0.00	霍尼韦尔	1080P,POE供电
4	室内枪式摄像机	HICC-2600TVI	台	28		0.00	霍尼韦尔	1080P,POE供电,自带镜头,2.8-12mm
5	室外枪式摄像机	HICC-2600TVI	台	24		0.00	霍尼韦尔	1080P,POE供电
6	室外护罩支架	HINHG-01E	台	24		0.00	霍尼韦尔	
7	室外用镜头	13VG550ASII	台	24		0.00	腾龙	5-50mm
8	电梯摄像机	HDC-6600P-36	台	4		0.00	霍尼韦尔	700线,集中供电
9	2路编码器	HUSS-E2X	台	3		0.00	霍尼韦尔	
10	二合一避雷器	LZZ-230RJ45-2D	台	29		0.00		
11	室外摄像机立杆	定制	根	29		0.00	国产	3.5米高,含避雷针、
12	千兆光电转换器	HEF3102-SFP	个	72		0.00	哈雷	楼内摄像机处安装
13	8路千兆光电转换器	HEF3108-SFP	个	9		0.00	哈雷	楼内机柜内安装
14	千兆光电转换器	HEF3102-SFP	个	58		0.00	哈雷	院区室外摄像机处安装
15	8路千兆光电转换器	HEF3108-SFP	个	4		0.00	哈雷	中控室机柜内安装
16	六类非屏蔽模块	AP-6-03PS	个	180		0.00	爱谱华顿	跟综合布线选用同产品
17	六类非屏蔽双绞线	AP-6-01	箱 (305米/箱)	39		0.00	爱谱华顿	跟综合布线选用同产品
18	4芯千兆多模光纤	AP-G-01-4NA	米	10000		0.00	爱谱华顿	
19	3米千兆多模光纤跳线(SC口,作尾)	AP-GD-02-SC/SC-A2	根	144		0.00	爱谱华顿	
20	3米千兆多模光纤跳线(SC口)	AP-GD-02-SC/SC-A2	根	144		0.00	爱谱华顿	
21	室外铠装4芯千兆单模光纤	AP-G-01-4WB-AZ	米	10480		0.00	爱谱华顿	
22	3米千兆单模光纤跳线(SC口,作尾)	AP-GD-02-SC/SC-B2	根	58		0.00	爱谱华顿	
23	3米千兆单模光纤跳线(SC口)	AP-GD-02-SC/SC-B2	根	58		0.00	爱谱华顿	
24	24口六类非屏蔽配线架(满配模块)	AP-6-04-24+24*AP-6-03PS	个	16		0.00	爱谱华顿	跟综合布线选用同产品
25	2米六类非屏蔽跳线	AP-6-02-2	条	280		0.00	爱谱华顿	跟综合布线选用同产品
26	12芯万兆多模光纤(OM3)	AP-GM3-02-12NA	米	496.1		0.00	爱谱华顿	
27	2米LC口万兆多模光纤跳线(作尾纤)	AP-GM3-02-LCLC-A2	条	66		0.00	爱谱华顿	
28	2米LC口万兆多模万兆光纤跳线	AP-GM3-02-LCLC-A2	条	22		0.00	爱谱华顿	
29	24口LC光纤配线架	AP-P-04-P-48A	个	14		0.00	爱谱华顿	
33	光纤熔纤盘	AP-P-04-P-01R+AP-GD-02-SC/SC-B2	个	29		0.00	爱谱华顿	含2个单模双工SC耦合器
34	光纤熔纤盘	AP-P-04-P-01R+AP-GM3-02-SCSC-A2	个	72		0.00	爱谱华顿	含2个多模双工SC耦合器
31	12位光纤耦合器安装条(通用型)	AP-P-04-M-12A	个	28		0.00	爱谱华顿	
32	LC多模双工耦合器	AP-O-03-LC/LC-A2	个	132		0.00	爱谱华顿	
33	楼层电源箱(含电源)	定制	个	8		0.00	定制	给室内快球、电梯摄像机供电,每个箱子含AC12V/10A电源5个
34	院区电源箱(含电源,室外防水箱)	定制	个	5		0.00	定制	给室外快球、枪机供电,每个箱子含
35	UPS分配箱	定制	台	15		0.00	国产	每个箱子分配5条支路,含空开等其他设备

36	电源支线	RVV 2*1.5	米	20481		0.00	国产	室内使用
37	电源支线	RVV 2*2.5	米	3770		0.00	国产	院区使用
38	电源干线	RVV 3*2.5	米	2800		0.00	国产	机房到各电源箱使用
39	24口接入层千兆交换机	RG-S2928G-E+2*Mini-GBIC-SX	台	9		0.00	锐捷	
40	24口接入层POE千兆交换机	RG-S2928G-24P+2*Mini-GBIC-SX	台	14		0.00	锐捷	
41	核心交换机	S8607E-Iseries	台	2		0.00	锐捷	双电源双引擎, 24口LC万兆光口板2个, 24口千兆电口板2个, 24口百
42	中心管理服务器 (带视频安防监控系统管理软件)	HUS-XTRE-MAS	台	1		0.00	霍尼韦尔	
43	流媒体服务器	HUS-IPS-STM	台	1		0.00	霍尼韦尔	
44	客户端电脑		台	4		0.00	联想	
45	客户端操作系统软		套	4		0.00	微软	
46	磁盘阵列	HUS-IPS-5100D	台	1		0.00	霍尼韦尔	16盘位, D1格式实时存储, 30天
47	磁盘阵列扩展柜	HUS-IPS-EC16D	台	3		0.00	霍尼韦尔	16盘位
48	2T硬盘	2T	块	64		0.00	希捷	工业级硬盘
49	46寸液晶拼接屏		块	12		0.00		5.5mm拼缝
50	拼接屏支架	3*4	套	1		0.00	定制	
51	画面处理器	MVM-1616	台	1		0.00	宽博	
52	4路高清解码器	HUS-D4-Pro	台	3		0.00	霍尼韦尔	
53	机柜	AP-J-01-42F	台	20		0.00	爱谱华顿	含5个托盘, 2个16A的PDU (12口)
54	UPS主机	SUVTP 60KS	台	1		0.00	APC	50KVA, 延时1小时
55	电池柜(含电池)	汤浅 100Ah	块	64		0.00	汤浅	
56	UPS配电箱	电池柜 32#	台	1		0.00	定制	
57	热镀锌线槽200*100	200*100	米	3279		0.00	国产	
58	SC20管	SC20	米	2074		0.00	国产	
59	SC50管	SC50	米	6560		0.00	国产	
61	辅材		项	1		0.00		
合计						0.00		